



- LEGENDA**
- Werkgrens
 - Bestaande toekomstige situatie
 - Bestaande inspectieput en riool
 - Verwijderen inspectieput en riool met b.o.b., materiaal en diameter
 - Aanbrengen VVA riool met b.o.b., materiaal, diameter en stroomrichting
 - Aanbrengen HWA riool met b.o.b., materiaal, diameter en stroomrichting
 - Aanbrengen drain PVC Ø125 mm, b.o.b. -110 m, m. drankstijfer
 - Aanbrengen PVC Ø100 mm, b.o.b. -110 m, incl. drandroopputput Ø600 mm
 - Aanbrengen kolkleiding PP Ø125 mm en te maken inlaat
 - Aanbrengen hussaanstulung VVA PP Ø125 mm incl. onstoppingsstuk en te maken inlaat
 - Aanbrengen hussaanstulung HWA PP Ø125 mm incl. onstoppingsstuk en te maken inlaat
 - Aanbrengen hussaanstulung HWA PP Ø160 mm incl. onstoppingsstuk en te maken inlaat
 - Aanbrengen hussaanstulung Ø315 mm
 - Aanbrengen beton/aunststof inspectieput VVA, inwendig Ø80x800 mm, incl. putnummer
 - Aanbrengen beton/aunststof inspectieput VVA, inwendig Ø800 mm, incl. putnummer
 - Aanbrengen straatkolk
 - Nieuwe lichtmast plaatsen (ph = 4 m aluminium paalfop lichtmast, consch. lichtpunthoogte 4,0 m voorzien van armatuur lighttronics kfk lenscode 71600m 3000 k)
 - Nieuwe lichtmast plaatsen (ph = 6 m aluminium paalfop lichtmast, consch. lichtpunthoogte 6,0 m voorzien van armatuur lightwell luxis small dan-b.v. 1600lm 3000k)
 - Aanteggen nutsstracé type 1
 - Aanteggen nutsstracé type 2
 - Aanteggen nutsstracé type 3
 - Aanteggen nutsstracé type 4
 - Aanteggen nutsstracé type 5
 - Te plaatsen verdeelkast KPN (door derden)
 - Te plaatsen verdeelkast ZIGGO (door derden)

- LEGENDA KABELS EN LEIDINGEN**
- Data Aliander telecom
 - Data KPN
 - Data Lander
 - Data gemeente Heemstede
 - Data Provincie Noord-Holland
 - Data Wijsgraaf
 - Data Zeggo
 - Hoogspanning Lander
 - Laagspanning Lander
 - Laagspanning Stedin
 - Laagspanning gemeente Heemstede
 - Middenspanning Stedin
 - Gas lage druk Stedin
 - Overige gemeente Heemstede
 - Water Waternet
 - Perleiding gemeente Heemstede

Coördinaten ZIGGO-kast

Nr	Position X	Position Y
1	103609 9823	483910 6850
2	103601 9435	483909 4031
3	103580 5844	483861 8238
4	103581 8798	483842 7629
5	103676 7147	483886 3183
6	103677 6742	483885 0380

bomen in scheg nader in te vullen

tuintoestelplan nader in te vullen

beschoeiing (hoogte schot 0,80 m)

beschoeiing (hoogte schot 0,80 m)

beschoeiing (hoogte schot 1,20 m)

Uitstrooppunt HWA-riool

blokkenmaat 3,00 x 3,00 m -100 m NAP

beschoeiing (hoogte schot 0,80 m)

beschoeiing (hoogte schot 1,20 m)

beschoeiing (hoogte schot 0,80 m)

Hoogtematen in meters f.o.v. N.A.P.
Lengtematen in meters, materiaalmaten in millimeters

D	C	B	A	wijz	datum	omschrijving wijziging	getekend
		26-11-2019	06-09-2018			Aanpassingen n.v. overleg d.d. 25-11-2019	PH
						K&L-irracé en ZIGGO-kasten toegevoegd	WBU

project	Bouwplan Slottuin	getekend	BNE
onderdeel	Besteksteking Aanbrengen riolering Inclusief kabels en leidingen	projectleider	AG
opdrachtgever	Hoorne Vastgoed	datum	09-03-2018
		status	Definitief
		projectnr	17-064-01
		bestelnr	1706401-B01
		project	A0
		school	1200
		schaal	1:200
		1:100	1706401-T12