LEGENDA

- Werkgrens
- Bestaandeen toekomstige situatie
- Bestaande inspectieput en riool
- Verwijderen inspectieput en riool met b.o.b., materiaal en diameter
- Aanbrengen VWA riool met b.o.b., materiaal, diameter en stroomrichting
- Aanbrengen HWA riool met b.o.b., materiaal, diameter en stroomrichting
- Aanbrengen drain PVC Ø125 mm, b.o.b. -110 m, in drainkoffer
- Aanbrengen drain PVC Ø100 mm, b.o.b. -110 m, incl. draindoorspuitput Ø600 mm
- Aanbrengen kolkleiding PP Ø125 mm en te maken inlaat
- Aanbrengen huisaansluiting VWA PP Ø125 mm incl. ontstoppingsstuk en te maken inlaat
- Aanbrengen huisaansluiting VWA PP Ø160 mm incl. ontstoppingsstuk en te maken inlaat
- Aanbrengen huisaansluiting HWA PP Ø125 mm incl. ontstoppingsstuk en te maken inlaat
- Aanbrengen huisaansluiting HWA PP Ø160 mm incl. ontstoppingsstuk en te maken inlaat
- Aanbrengen huisaansluitput Ø315 mm
- Aanbrengen betonnen inspectieput VWA, inwendig 800x800 mm, incl. putnummer
- Aanbrengen beton/kunststof inspectieput VWA, inwendig Ø800 mm, incl. putnummer
- Aanbrengen beton/kunststof inspectieput HWA, inwendig Ø800 mm, incl. putnummer
- Aanbrengen straatkolk
- Nieuwe lichtmast plaatsen lph = 4 m. aluminium paaltop lichtmast, conisch, lichtpunthoogte 4,0 m. voorzien van armatuur lightronics kfk lenscode 7 1600lm. 3000 k
- Nieuwe lichtmast plaatsen lph = 6 m. aluminium paaltop lichtmast, conisch, lichtpunthoogte 6,0 m. voorzien van armatuur lightwell luxis small dan-b av. 1600lm. 3000k
- Aanleggen nutstraat type 1
- Aanleggen nutstraat type 2
- Aanleggen nutstraat type 3
- Aanleggen nutstraat type 4
- Aanleggen nutstraat type 5
- KPN — Te plaatsen verdeelkast KPN (door derden)
- ZIGGO — Te plaatsen verdeelkast ZIGGO (door derden)

LEGENDA KABELS EN LEIDINGEN

- Data Alliander telecom
- Data KPN
- Data Liander
- Data gemeente Heemstede
- Data Provincie Noord-Holland
- Data Wijsgraaf
- Data Ziggo
- Hoogspaning Liander
- Laagspanning Liander
- Laagspanning Steding
- Laagspanning gemeente Heemstede
- Middenspanning Stedin
- Gas lage druk Stedin
- Overige gemeente Heemstede
- Water Waternet
- Persleiding gemeente Heemstede

Coordinaten ZIGGO-kast		
NR	Position X	Position Y
1	103600.9823	483910.6850
2	103601.9435	483909.4031
3	103580.5844	483841.8238
4	103581.8798	483842.7629
5	103676.7147	483886.3183
6	103677.6742	483885.0380

Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
Lengtematen in meters, materiaalmaten in millimeters

D			
C			
B	26-11-2019	Aanpassingen n.a.v. overleg d.d. 25-11-2019	PH
A	06-09-2018	K&L-tracé en ZIGGO-kasten toegevoegd	WBU
wijz	datum	omschrijving wijziging	getekend

project	Bouwplan Slottuin
onderdeel	Bestekstekening Aanbrengen riolering Inclusief kabels en leidingen
opdrachtgever	Hoorne Vastgoed

getekend	BNE
projectleider	AG
datum	09-03-2018
status	Definitief
projectnr	17-064-01
bestekNr	1706401-B01
formaat	A0
schaal	1:200
tek.nr	1706401-T12
wijz	B

HOORNE vastgoed

Civilink INGENIEURSBUREAU
Civilink Ingenieursbureau
Dr. Lelykade 37
Postbus 293
2130 AG Hoofddorp
T 0252-689 286
F 0252-689 276
E info@civilink.nl
www.civilink.nl

Het gebruik van (delen uit) deze tekening is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Civilink Ingenieursbureau

Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
Blok 5
Blok 6
Blok 7
Blok 8
Blok 9

Ir. Lelylaan
Cruquiusweg (N200)
trafo
KPN
ZIGGO
bomen in scheg nader in te vullen
nader in te vullen tuin zodat elementen
invoeren
CVZ op +1500
beschoeiing (hoogte schot 0,80 m)
beschoeiing (hoogte schot 1,20 m)
Uitsroompunt HWA-riool
blokkenmat 3,00 x 3,00 m -1,00 m NAP
PP ø300
PP ø250
PP ø400
PP ø160